Приложение №8
к приказу ФАС России
от 18.01.2019 N 38/19

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ (ПОДСОЕДИНЕНИЕМ) К МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ АО «РГК» за 2021 год

N п/п	Наименование магистрального газопровода	Зона входа в магистральный газопровод	Зона выхода из магистрального газопровода	Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения	Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения	Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения	Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения	Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения	Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 2.	Газопровод-отвод к ГРС «Кувшиново». Участок магистрального газопровода-отвода (Калининский р-н, Тверская обл.)	Магистральный газопровод Торжок-Минск-Ивацевичи 15,25 км. На 28,4 км магистрального газопровода-отвода к ГРС «Калинин-2»	Выход из ГРС «Кувшиново» и 44,7 км газопровода-отвода на ГРС «Зехново». АГРС «Калинин-3»	1. Выдача технических условий (ТУ) на подключение к газопроводу-отводу. 2. Согласование проектной документации на соответствие выданным ТУ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД) СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы и СТО Газпром 2-2.3-116-2007, СТО Газпром 2-3.5-051-2006.	1. Выдача технических условий (ТУ) на подключение к газопроводу-отводу. 2. Согласование проектной документации на соответствие выданным ТУ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД) СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы и СТО Газпром 2-2.3-116-2007, СТО Газпром 2-3.5-051-	1.Осуществление технического надзора за строительством газопровода-отвода. 2.Гидравлические испытания, предпусковой осмотр. 3.Прием законченного строительством объекта в составе рабочей комиссии, приемка исполнительной документации. 4.Распоряжение о запуске объекта в соответствии с требованиями	1.Осуществление технического надзора за строительством газопровода-отвода. 2.Гидравлические испытания, предпусковой осмотр. 3.Прием законченного строительством объекта в составе рабочей комиссии, приемка исполнительной документации. 4.Распоряжение о запуске объекта в соответствии с требованиями	1. Отключение участка газопровода-отвода. 2. Стравливание участка газопровода-отвода. 3. Подключение к газопроводу-отводу. 4.Продувка участка газопровода-отвода. 5. Запуск участка газопровода-отвода в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.	1. Отключение участка газопровода-отвода. 2. Стравливание участка газопровода-отвода. 3. Подключение к газопроводу-отводу. 4.Продувка участка газопровода-отвода. 5. Запуск участка газопровода-отвода в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

3. 4.	Участок магистрального газопровода (Тверская область, Сонковский район). Участок магистрального газопровода (Тверская область, Бологовский район)	На 19,95 км магистрального газопровода-отвода к ГРС «Бежецк» На 141 км магистрального газопровода Торжок-Валдай	ГРС «Озерки». ГРС «Гузятино»		2006.	нормативно-технической документации (НТД) СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов, СНиП III 42-80* Магистральные трубопроводы, Градостроительного кодекса РФ.	нормативно-технической документации (НТД) СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов, СНиП III 42-80* Магистральные трубопроводы, Градостроительного кодекса РФ.		